

建設系廃プラデータカード

|                                                                                                     |       |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| L3                                                                                                  | PA-01 | 名称 | ビニル結束紐 |
| ▶正しくはナイロン紐。(ビニールとは本来、ポリ塩化ビニル(PVC)のこと。ビニールは誤用)<br>▶この結束紐は、引っ張り強度、耐衝撃性、耐熱性に優れているナイロン(PA)の特性に着目して作られた。 |       |    |        |

| 廃棄物(樹脂)情報 |      | 発生情報       |      |        |          | 処分方法 |      |      |       |      |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------|------------|------|--------|----------|------|------|------|-------|------|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂区分      | 分類   | 熱区分        | 工事分類 | 形状区分   | 排出区分     | 汚れ   | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 |   |   |   |   |   |   |
| PA        | 軟質   | 熱可塑性       | ■新築  | ■紐状・網状 | □梱包材・緩衝材 | □無   | ★    | ★    | ★     | ★    |   |   |   |   |   |   |
|           |      |            | ■改修  | □袋状    | ■端材・余剰材  | □↑   |      |      |       |      | ★ | ★ | ★ |   |   |   |
|           |      |            | □土木  | □板状    | □仮設材     | □少   |      |      |       |      |   |   |   | ★ | ★ | ★ |
|           |      |            | □解体  | □管(筒)状 | ■使用済廃材   | □↓   |      |      |       |      |   |   |   |   |   |   |
| □その他      | □成型品 | □(養生材・容器等) | □多   | 単純焼却   | 高度熱回収    | 再資源化 |      |      |       |      |   |   |   |   |   |   |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 土工事              | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 杭・山留工事           | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 鉄骨工事             | 25  | 石工事              |
| 5   | 床板工事(デッキプレート)    | 26  | タイル工事            |
| 6   | 鉄筋工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | 型枠工事             | 28  | ガラス工事            |
| 8   | コンクリート工事         | 29  | 塗装工事             |
| 9   | ACW工事            | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | 外装工事             | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | ガラス工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | シール工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | ALC工事            | 34  | 外構工事             |
| 14  | 耐火ボード工事          | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | ラス下地工事           | 36  | 造園工事             |
| 16  | 耐火吹き付け工事         | 37  | 電気工事             |
| 17  | ガラスウール貼工事        | 38  | 設備工事             |
| 18  | 発泡ウレタン工事         | 39  | 衛生工事             |
| 19  | 防水工事             | 40  | 空調工事             |
| 20  | 左官工事             | 41  | 共通仮設工事           |
| 21  | 金属工事             | 42  | 直接仮設工事           |
|     | 土工事              |     | 土木工事             |



望ましくない資源循環

望ましい資源循環

★:該当 ☆:条件付きで該当

|              |
|--------------|
| 現場搬入製品時の荷姿など |
|              |

|                        |
|------------------------|
| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|                        |

建設系廃プラデータカード

|                                                          |       |     |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| L3                                                       | PA-02 | 名 称 | 水 系 |
| ▶建設現場で使用される水平を取るために使用される水系は、軽くて強度のあるポリアミド(ナイロン)がよく使用される。 |       |     |     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PCI工事            | 30  | 屋根・煙工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | ガラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |

|              |
|--------------|
| 現場搬入製品時の荷姿など |
|              |

【ケミカルリサイクル】

- ▶長物の場合、中間処理施設での紐状物の破砕(裁断)を条件にコークス炉化学原料・ガス化原料として利用可能。
- ▶【再資源化等】
- ▶長物の場合、中間処理施設での破砕(裁断)を条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。
- ▶【単純焼却】
- ▶長物の場合、中間処理施設での破砕(裁断)を条件に受入可能。裁断などの前処理を行う施設もあるが割増し料金が発生する。

| 廃棄物(樹脂)情報 |     | 発生情報    |       |            | 処分方法        |       |
|-----------|-----|---------|-------|------------|-------------|-------|
| 樹脂区分      | 分類  | 熱区分     | 工事分類  | 形状区分       | 排出区分        | 再資源化等 |
| PA        | 軟 質 | 熱 可 塑 性 | ■ 新築  | ■ 紐状・網状    | □ 梱包材・緩衝材   | 再資源化等 |
|           |     |         | □ 設備  | □ 袋 状      | ■ 端材・余剰材    | 高度熱回収 |
|           |     |         | □ 改修  | □ シートフィルム状 | □ 仮 設 材     | 燃料化   |
|           |     |         | □ 土木  | □ 板 状      | □ 使用済廃材     | 排熱利用  |
|           |     |         | □ 解体  | □ 管(筒)状    | ■ (養生材・容器等) | 単純焼却  |
|           |     |         | □ その他 | □ 成型品      | □ 多         | 埋立処分  |



望 ま し い  
な ま い し く  
資 源 循 環


★:該当  
☆:条件付きで該当

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

建設系廃プラデータカード

| L3                                                                                                                                         | PA-03 | 名称 | 安全ネット |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| ▶落下時の衝撃を吸収してけがを未然に防ぐための安全器具。引張強度の最も優れたPA(ナイロン)製が一般的だが、次に強度の優れたPE製のモノも少なくない(価格が安価)。<br>▶PAは吸水性が高く寸法安定性が緩やかなため、PEよりも弾力性がある。他の廃棄物が絡まらないように廃棄。 |       |    |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 土工事              | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 杭・山留工事           | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 鉄骨工事             | 25  | 石工事              |
| 5   | 床板工事(デッキプレート)    | 26  | タイル工事            |
| 6   | 鉄筋工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | 型枠工事             | 28  | ガラス工事            |
| 8   | コンクリート工事         | 29  | 塗装工事             |
| 9   | ACW工事            | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | PCI工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | ガラス工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | シール工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | ALC工事            | 34  | 外構工事             |
| 14  | 耐火ボード工事          | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | ラス下地工事           | 36  | 造園工事             |
| 16  | 耐火吹き付け工事         | 37  | 電気工事             |
| 17  | グラスウール貼工事        | 38  | 設備工事             |
| 18  | 発泡ウレタン工事         | 39  | 衛生工事             |
| 19  | 防水工事             | 40  | 空調工事             |
| 20  | 左官工事             | 41  | 共通仮設工事 ●         |
| 21  | 金属工事             | 42  | 直接仮設工事           |
|     | 建具工事             |     | 土木工事             |



★:該当  
☆:条件付きで該当

| 廃棄物(樹脂)情報 |    | 発生情報 |       |            | 処分方法        |       |
|-----------|----|------|-------|------------|-------------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分       | 排出区分        | 再資源化等 |
| PA        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | ■ 紐状・網状    | □ 梱包材・梱荷材   | 再資源化等 |
|           |    |      | ■ 改修  | □ 袋状       | □ 端材・余剰材    | 高度熱回収 |
|           |    |      | ■ 土木  | □ シートフィルム状 | □ 仮設材       | 燃料化   |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 板状       | ■ 使用済廃材     | 単純焼却  |
| PE        | 質  |      | ■ その他 | □ 管(筒)状    | ■ (養生材・容器等) | 埋立処分  |
|           |    |      |       | □ 成型品      |             | 多     |

現場搬入製品時の荷姿など

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【ケミカルリサイクル】

- ▶中間処理施設での紐状物の破砕(裁断)を条件にコークス炉化学原料・ガス化原料として利用可能。  
【再資源化等】
- ▶中間処理施設での破砕(裁断)を条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。  
【単純焼却】
- ▶中間処理施設での破砕(裁断)を条件に受入可能。裁断などの前処理を行う施設もあるが割増し料金が発生する。

建設系廃プラデータカード

| L3                                                                                                                              | PA-04 | 名称 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 魚網                                                                                                                              |       |    |
| ▶建設では護岸工事の際に出る残置物として魚網が発生。<br>▶搬出に際しては、針金や浮きとして使われるガラス玉を取り除く必要がある。<br>▶PAは引っ張り強度に強く吸水により耐衝撃性を増す。<br>▶最近では漁網を使った再生ナイロンが注目を集めている。 |       |    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PCI工事            | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |

| 廃棄物(樹脂)情報 |                                         | 発生情報 |                                    |                                           |                                  | 処分方法                       |           |      |      |     |       |      |       |   |
|-----------|-----------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|------|------|-----|-------|------|-------|---|
| 樹脂区分      | 分類                                      | 熱区分  | 工事分類                               | 形状区分                                      | 排出区分                             | 汚れ                         | 埋立処分      | 単独焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |   |
| PA        | 軟質                                      | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築        | <input checked="" type="checkbox"/> 紐状・網状 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材 | <input type="checkbox"/> 無 | ↑         | ■    | 少    | ↓   | 多     | ☆    | ☆     |   |
|           |                                         |      | <input type="checkbox"/> 改修        | <input type="checkbox"/> 袋状               | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材  | 再資源化等                      |           |      |      |     |       |      |       | ☆ |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 土木  |      | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 仮設材              | 使用済廃材                            | ■                          | (養生材・容器等) | ☆    | ☆    | ☆   | ☆     | ☆    |       |   |
|           | <input type="checkbox"/> 解体             |      | <input type="checkbox"/> 板状        | <input type="checkbox"/> 管(筒)状            |                                  |                            |           | 埋立処分 | ☆    | ☆   | ☆     | ☆    | ☆     |   |
| 質         | <input checked="" type="checkbox"/> その他 |      | <input type="checkbox"/> 成型品       | <input type="checkbox"/> 成型品              |                                  |                            |           |      |      |     |       |      |       |   |



望ましい資源循環

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【ケミカルリサイクル】

▶針金や浮きとして使われるガラス玉を取り除くことと中間処理施設での紐状物の破砕(裁断)を条件にコークス炉化学原料・ガス化(水素・アンモニア製品)原料として利用可能。

【再資源化等】

▶針金や浮きとして使われるガラス玉を取り除くことと中間処理施設での破砕(裁断)を条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。

【単独焼却】

▶針金や浮きとして使われるガラス玉を取り除くことと中間処理施設での破砕(裁断)を条件に受入可能。裁断などの前処理を行う施設もあるが割増し料金が発生する。

現場搬入製品時の荷姿など

建設系廃プラデータカード


| L3                                                                                                                 | PA-05 | 名称 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| レインコート                                                                                                             |       |    |
| ▶作業着として出るレインコートの多くはPA製(ナイロン製)。<br>▶耐水性を増すために、ナイロン基布に塩化ビニール樹脂若しくはポリウレタン樹脂をコーティングしたものもある。<br>▶ボタンなどの金属が付着したままのものは不可。 |       |    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 土工事              | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 杭・山留工事           | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 鉄骨工事             | 25  | 石工事              |
| 5   | 床板工事(デッキプレート)    | 26  | タイル工事            |
| 6   | 鉄筋工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | 型枠工事             | 28  | ガラス工事            |
| 8   | コンクリート工事         | 29  | 塗装工事             |
| 9   | ACW工事            | 30  | 屋根・燧工事           |
| 10  | PCI工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | ガラス工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | シール工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | ALC工事            | 34  | 外構工事             |
| 14  | 耐火ボード工事          | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | ラス下地工事           | 36  | 造園工事             |
| 16  | 耐火吹き付け工事         | 37  | 電気工事             |
| 17  | ガラスウール貼工事        | 38  | 設備工事             |
| 18  | 発泡ウレタン工事         | 39  | 衛生工事             |
| 19  | 防水工事             | 40  | 空調工事             |
| 20  | 左官工事             | 41  | 共通仮設工事 ●         |
| 21  | 金属工事             | 42  | 直接仮設工事 ●         |
|     | 建具工事             |     | 土木工事             |

現場搬入製品時の荷姿など



| 廃棄物(樹脂)情報 |    | 発生情報 |       |            | 処分方法        |       |
|-----------|----|------|-------|------------|-------------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分       | 排出区分        | 再資源化等 |
| PA        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状    | □ 梱包材・緩衝材   | 埋立処分  |
|           |    |      | ■ 改修  | □ 袋状       | □ 端材・余剰材    | 単純焼却  |
|           |    |      | ■ 土木  | □ シートフィルム状 | ■ 仮設材       | 排熱利用  |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 板状       | □ 使用済廃材     | 高度熱回収 |
|           |    |      | ■ その他 | □ 管(筒)状    | □ (養生材・容器等) | ケミカル  |
|           |    |      |       | ■ 成型品      |             | マテリアル |



★:該当  
☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

- 【ケミカルリサイクル】  
▶ボタンなどの金属を取り除くことを条件に、コークス炉化学原料・ガス化原料として利用可能。  
【再資源化等】  
▶ボタンなどの金属を取り除くことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。  
【単純焼却】  
▶ボタンなどの金属を取り除くことを条件に、単純焼却施設に受入可能。

建設系廃プラデータカード

| L3                                                                                                                                            | PA-06-1 | 名称 | 人工芝(非塩ビ)<br>(汚れ少ない) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------|
| ▶本物の芝生に似せて作られた模造芝で下地の布(裏側部分。基布)とそれに貼り付ける芝糸(パイル)で構成。<br>▶芝糸は塩ビの他にPA・PP・PEs(ポリエステル)がある。<br>▶下地の布(基布)の素材は、PPと合成ゴムで構成<br>▶PEsは、繊維が丈夫で切れ難く耐久性に優れる。 |         |    |                     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 土工事              | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PCI工事            | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | 外装工事             | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | ガラス工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | シール工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | ALC工事            | 34  | 外構工事             |
| 14  | 耐火ボード工事          | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事 ●           |
| 16  | 耐火工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |

現場搬入製品時の荷姿など



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【ケミカルリサイクル】

▶少量であれば、コークス炉化学原料・ガス化原料などに利用可。

【再資源化等】

▶芝居と部分が塩ビ樹脂でないこと、及び少量搬出を条件に、排熱利用施設への搬出可能(裏地の合成ゴム部分が忌避されるため)。

【単純焼却】

▶芝居と部分が塩ビ樹脂でないこと、及び少量搬出を条件に、単純焼却への搬出可能(裏地の合成ゴム部分が忌避されるため)。

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |             | 処分方法 |         |         |
|-----------|----|------|-------|-------------|-------------|------|---------|---------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ   | 埋立処分    | 再資源化等   |
| PA        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 細状・細状     | □ 梱包材・緩衝材   | ■ 無  | □ 単     | □ 再資源化等 |
| PP        |    |      | □ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材    | ↑    | □ 純燃料利用 | □ 高度熱回収 |
| PES       |    |      | □ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材       | ↓    | □ 単     | □ ケミカル  |
| 合成ゴム      |    |      | □ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材     | ■ 少  | □ 単     | □ マテリアル |
| PVC       | 質  |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | ■ (養生材・容器等) | □ 多  | □ 単     | □ ☆     |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |             | □ ☆  | □ ☆     | □ ☆     |



望ましい資源循環

★:該当

☆:条件付きで該当

建設系廃プラデータカード

| L3                                                                                                                                | PA-06-2 | 名称 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 人工芝(非塩ビ)<br>(土付着多い)                                                                                                               |         |    |
| ▶本物の芝生に似せて作られた模造芝で下地の布(基布)とそれに貼り付ける芝系(パイル)で構成。<br>▶芝系は塩ビの他にPA・PP・PEs(ポリエステル)があり、布の素材は、PPと合成ゴムで構成。<br>▶解体工事ではまとまった量が発生。土付きの人工芝は重い。 |         |    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PCI工事            | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | ガラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |

現場搬入製品時の荷姿など



【単純焼却】

▶現場で重機を使って土砂落としのみに限り、単純焼却施設での受入が可能。

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                         |                                    |                                    | 処分方法                       |                               |       |
|-----------|----|------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                         | 形状区分                               | 排出区分                               | 汚れ                         | 再資源化等                         | 再資源化  |
| PA        | 軟質 | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築  | <input type="checkbox"/> 細状・網状     | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材   | <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 単純焼却 | マテリアル |
| PP        |    |      | <input type="checkbox"/> 設備  | <input type="checkbox"/> 袋状        | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材    | <input type="checkbox"/> ↑ | <input type="checkbox"/> 燃焼利用 | 高度熱回収 |
| PEs       |    |      | <input type="checkbox"/> 改修  | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 仮設材       | <input type="checkbox"/> ↓ | <input type="checkbox"/> 埋立処分 | ケミカル  |
| 合成ゴム      |    |      | <input type="checkbox"/> 土木  | <input type="checkbox"/> 板状        | <input type="checkbox"/> 使用済み廃材    | <input type="checkbox"/> 多 | <input type="checkbox"/> ☆    |       |
| PVC       | 質  |      | <input type="checkbox"/> 解体  | <input type="checkbox"/> 管(筒)状     | <input type="checkbox"/> (養生材・容器等) |                            |                               |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 成型品       |                                    |                            |                               |       |



望ましい  
なま  
いし  
く  
資源循環

★:該当  
☆:条件付きで該当

|                                                                                                                         |           |    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|
| L1                                                                                                                      | PA・PEs-07 | 名称 | 耐圧ホース<br>(繊維補強ホース) |
| ▶液体材料やモルタルなどを圧送するために、繊維を補強材として使用したホース。<br>▶補強材にはステンレス鋼の他、プラスチック製のものがあり、ポリエステル、PA(ナイロン)、PEs(ポリエチレン)、ビニロン樹脂などが使用されることもある。 |           |    |                    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PCI工事            | 30  | 屋根・燐工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | ガラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |

現場搬入製品時の荷姿など



【ケミカルリサイクル】

▶汚れが少なく少量であれば、コークス炉化学原料・ガス化原料などとして利用可。

▶補強材にはステンレス鋼などが使われている場合には不可。

【再資源化等】

▶補強材がプラスチック製のもので、かつ汚れの付着が少なければ、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。

【単純焼却】

▶補強材がプラスチック製のもので、かつ汚れの付着が少ないことを条件に、単純焼却施設での受入可能。

| 廃棄物(樹脂)情報 |    | 発生情報 |                                               |                                                           | 処分方法                                                   |                                 |
|-----------|----|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                          | 形状区分                                                      | 排出区分                                                   | 汚れ                              |
| PA        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築<br>■ 設備<br>■ 改修<br>■ 土木<br>■ 解体<br>□ その他 | ■ 紐状・網状<br>□ 袋状<br>□ シートフィルム状<br>■ 板状<br>■ 管(筒)状<br>□ 成型品 | □ 梱包材・梱飾材<br>□ 端材・余剰材<br>□ 仮設材<br>■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 無<br>■ ↑<br>■ 少<br>■ ↓<br>□ 多 |
| PEs       | 質  |      |                                               |                                                           |                                                        |                                 |
| PVC       |    |      |                                               |                                                           |                                                        |                                 |



望ましい  
なま  
いし  
く  
資源循環

★:該当

☆:条件付きで該当