

| | | | | | | |
|------|----|------|-----|---|----------------|--------------|
| 施工段階 | | 躯体工事 | | 4 | 設備工事： 打込電線管 | シート番号 4-1 |
| 電気 | 空調 | 衛生 | その他 | | | |
| ○ | - | - | - | | | |

ポイント

■スラブ埋込み配管



電気設備工事監理指針によると

- ・埋込む電線管の径は28mm以下かつスラブ厚の1/4以下とし、交差は極力減らします。
- ・並列して配管する場合は管相互の間隔は30mm以上とします。

■壁埋込み配管

- ・外壁や住居区画壁には打込まないようにします。
- ・電線管内での接続はNGです。接続が必要な場合はジャンクションボックスを設けます。

管相互間隔30mm以上




スラブ打込み 合成樹脂管

先輩アドバイス

- ・設計図の特記仕様書を確認しましょう。
- ・開口部周り・PS部分・屋上スラブ・重量機器周りなどは、コンクリートのひび割れの発生の可能性があります。

チェック項目

- 特記仕様書の確認はしましたか。
- 配管ルート・交差の事前確認は行いましたか。
- 配管を避けるべき場所は確認しましたか。



壁打込み 合成樹脂管

失敗すると...

- ・コンクリートのかぶり厚さ不足によるクラック、防耐火性能低下、強度不足等の問題が起こる可能性があります。その場合、ポリマーセメントモルタル等を使用した補修・増打ち工事を行うことになります。

| 共通管理項目 | 合理化省力化 | 施工性向上 | 品質・性能向上 | 工期短縮・圧縮 | コスト削減(材料) | コスト削減(労務) | 設備先行工事 | 工事区分見直し | 責任所在明確化 |
|--------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 備考 | 参考文献： | | | | | | 制定 | 2019年3月1日 | |
| | 参考メーカー： | | | | | | 改訂 | | |